

ÁRAJÁNLATKÉRÉS

Monitoring rendszerek (mini pilot helyszínek) telepítése a GeoNetSee projekt keretében

A **SURVIOT Monitoring Kft.** árajánlatot kér a GeoNetSee Interreg projekt (DRP0200783) keretében megvalósuló magyarországi kísérleti (pilot) monitoring rendszerek fizikai telepítési munkálataira.

A feladat rövid leírása és a helyszínek

A nyertes ajánlattevő feladata 2 darab pilot monitoring rendszer teljes körű fizikai telepítése az alábbi helyszíneken és műszaki tartalommal:

1. Anna-hegyi rézsű (M0 autótűt déli szektor, 5+400 km szelvény környezete)

- **Feladat:** 3 db GeoNetSee (GNSS) szenzor telepítése.
- *Megjegyzés:* A területen lévő 1 db SISGEO IPI szenzor fizikai telepítése NEM része a feladatnak, de a működési paramétereik helyszíni ellenőrzése és az adatátvételi egyeztetések lefolytatása a rendszer üzemeltetőjével a feladat részét képezi.

2. Hetesi árok feletti híd (61. sz. főút, TUBOSIDER acéllemez műtárgy)

- **Feladat:** 2 db GeoNetSee (GNSS) szenzor, valamint 2 db MoveSolutions vagy SisGeo típusú tiltmérő (dőlésmérő) telepítése.

Műszaki és telepítési követelmények

- **Eszközök biztosítása:** A GeoNetSee szenzorokat és a kommunikációs eszközt (ipari WiFi 4G router) a SURVIOT (Ajánlatkérő) biztosítja. A tiltmerek beszerzése nem, de telepítése a Vállalkozó feladata.
- **Segédanyagok és rögzítés:** Minden a telepítéshez szükséges kellékanyagot (pl. 1000 mm-es talajcsavarok, 2 m-es d80 tartóoszlopok, min. 30W-os napelemek, napelemtartó keretek, műszer- és antenntartók, kábelek) az Ajánlattevőnek kell biztosítania, az ajánlati árnak ezeket tartalmaznia kell.

- **Telepítési feladatok:** A feladat magában foglalja az eszközök fizikai telepítését (figyelve a GNSS antennák kitakarásának minimalizálására és a fémtárgyaktól való megfelelő távolságra), az adatkapcsolat létrehozását, a helyi WiFi hálózat kialakítását, a mobil adattovábbítás tesztelését, valamint a próbaüzem alatti végleges beállítások elvégzését.
- **Munkavédelem és előírások:** A munkavégzés során a végfelhasználó (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) mindenkor hatályos műszaki és munkavédelmi szabályzatait szigorúan be kell tartani.
- **Dokumentáció:** A telepítésről és a próbaüzemről hivatalos jegyzőkönyvet kell készíteni.

Szerződéskötés, árképzés és határidők

- **Az ajánlatadás határideje:** 2026. április 1. 18:00 óra
- **A munka elvégzésének (teljesítés) határideje:** 2026. április 30.
- **Árképzés:** Az ajánlati árnak **egyösszegűnek** kell lennie, amely tartalmazza a Vállalkozó minden felmerülő költségét (beleértve a segédanyagokat és a helyszíni munkavégzés biztosítását is). (A szükséges hatósági engedélyeket az Ajánlatkérő biztosítja).

Az ajánlattétel módja és további információ

Kérjük, hogy ajánlatát az ajánlati lap kitöltésével és cégszerű aláírásával, elektronikusan szíveskedjen eljuttatni az **admin@surviot.com** e-mail címre a megadott határidőig.

A részletes műszaki dokumentációt (telepítési és monitoring terveket), valamint a felmerülő kérdésekre a válaszokat **Sándor Csaba** projektmenedzsertől lehet igényelni a **sandor.csaba@surviot.com** e-mail címen.

Várjuk megtisztelő ajánlatukat!